

Установка для доения в летнем лагере УДЛЛ (УДС-ЗБ).

Установка доильная УДЛЛ (УДС-ЗБ) предназначена для машинного доения коров на пастбищах, транспортирования молока по нержавеющей трубопроводу в молочную, фильтрации его и перекачки в емкость для охлаждения и хранения. Может применяться в доильных залах коровников. Доильная установка адаптирована для работы непосредственно в процессе доения с любым оборудованием, для охлаждения молока как с проточными теплообменниками, так и с емкостями для сбора и охлаждения молока. Установка – стационарная с параллельно-проходными станками и молокопроводом.

Размеры: ширина одного скотоместа 1,3 м, длина 3,5м (с открытой калиткой и опущенным упором).

Наименование	Ед. изм.	Кол-во УДЛЛ-4	Кол-во УДЛЛ-6	Кол-во УДЛЛ-8	Кол-во УДЛЛ-10	Кол-во УДЛЛ-12	Кол-во УДЛЛ-16	Кол-во УДЛЛ-24
Станок на 2 скотоместа с комплектом из 1 бункера и 2 кормушек	комп.	2	3	4	5	6	8	12
Молочная панель тип K4/4-4050 с молокоприемником 50 литров из специального стекла, с предохранительной камерой избыточной дойки и молочным насосом с 6000 л/ч, с трехфазным электродвигателем на 380 В мощностью 0,75 кВт и фильтром	комп.	1	1	1	1	1	1	1
Вакуумная установка, состоящая из 1 водокольцевого вакуумного насоса (УВВ-70-1), монтируемого на раме, 1 трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт. Включает все комплектующие: выхлоп вакуумных насосов, ресивер на 100л, 2 вакуумметра, 1 вакуумрегулятор.	комп.	1	1	1	2	2	2	4
Система молочных и промывочных труб из молочной нержавеющей трубы Ø50мм в комплекте с отводами муфтами.	комп.	1	1	1	1	1	1	1
Система учета молока в комплекте с дозаторами (1 счетчик на 4с/м) и электрическим счетчиком молока.	комп.	0	0	0	0	0	0	0
Система пластиковых вакуумных труб включающая в себя магистральный вакуумпровод Ø50мм и центральный Ø50мм соединенных между собой фитингами.	комп.	1	1	1	1	1	1	1
Стенд промывки с нержавеющей ванной	комп.	1	1	1	1	1	1	1
Доильные аппараты попарной пульсации в комплекте с пульсатором 60/40, коллектором 240мл, молочным и вакуумным шлангами сосковой резиной и нерж. доильными стаканами	комп.	4	6	8	10	12	16	24
Молоковакуумные краны	шт.	8	12	16	20	24	32	48
Водонагреватель на 100л. шт. 220В., с системой разводки ПП труб Ø20мм	комп.	1	1	1	1	2	3	3
Крепежные элементы, включающие в себя скобы, хомуты стойки, метизы др.	комп.	1	1	1	1	1	1	1
ЗИП: кислотное и щелочное моющее средство по 24 кг, пыжи 20шт, фильтра 100шт.	комп.	1	1	1	1	1	1	1
Монтажные и пусконаладочные работы	усл.	1	1	1	1	1	1	1
Цена товара	руб.	410 000	465 000	585 000	705 000	780 000	960 000	1 396 000
Монтажные и пусконаладочные работы	руб.	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	60 000	70 000
Доставка товара	руб.							
Доставка монтажной бригады	руб.							

Сроки выполнения: Изготовление и комплектация – около _ дней; Доставка – около _ дней; Монтаж и пуско-наладка – около _ дней.

Исп. Александр 8-912-871-99-94, Сергей 8-982-815-01-34, Светлана 8-982-993-76-43.